

Kosztorys OFERTOWY

Na wykonanie Przystosowanie pomieszczeń GOK na potrzeby sali kinowej
Obiekt: Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie
Roboty remontowe

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Lokalizacja obiektu 62-420 Strzałkowo
ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Zamawiający (inwestor): Gmina Strzałkowo
Adres: 62-420 Strzałkowo, Al. Prym. Wyszyńskiego 6

Wykonawca robót (oferent):
.....

Wartość kosztorysowa: PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: PLN
Cena kosztorysowa robót: PLN (brutto)
Słownie: PLN

Sporządził

Sprawdził

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Daty:

Podpisy:

.....

.....

Kosztorys ofertowy

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	100	ROBOTY MUROWE	m2	33,97		
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,00		
1.2	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	6,72		
1.3	KNR 4-01 0329-0200	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	4,10		
1.4	KNR 2-02 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40		
1.5	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły	m2	1,85		
1.6	KNR 2-02 2003-0200	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z wypełnieniem wełną mineralną, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01.	m2	10,47		
1.7	KNR 2-02 2004-0200	Analogia - Obudowa elementów (zabudowa okna) płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z wypełnieniem wełną mineralną, pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01.	m2	2,24		
1.8	Kal. ind.	Ośłona szyb w zabudowanym otworze	m2	2,24		
1.9	KNR 4-01 0711-0201	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III, zaprawa cem-wap. /wap.suchogasz/ na ścianach płaskich, słupach, podłoże z cegły, pustak. ceram. gazo- i pianobeton, jedno miejsce - 2 m2	m2	7,38		
1.10	KNR 2-02 2007-0100	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych (wzmocnione) pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach	m2	15,31		
1.11	KNR 2-02 0613-0600	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej gr. 20 cm z płyt układanych na sucho.	m2	15,31		
1.12	KNR 2-02 2006-0301	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na gotowym ruszcie	m2	15,31		
2	200	STOLARKA	m2	9,68		
2.1	KNNR 2 1104-0200	Ościeżnice drewniane wykończone	m2	5,20		
2.2	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne, akustyczne, fabrycznie wykończone	m2	5,20		
2.3	Kal. ind.	Montaż rolet zewnętrznych	m2	4,48		
2.4	KNR 2-02 1209-0400	Balustrady okienne proste z pochwytami stalowymi.	m	1,60		
3	300	POSADZKA	m2	52,07		
3.1	KNNR 2 1205-0100	Analogia - Podest z płyt OSB 3 o grubości 25 mm	m2	27,37		
3.2	KNNR 2 0602-0500	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe	m2	49,61		
3.3	KNR 2-02 1113-0400	Posadzki z wykładziny dywanowej	m2	46,26		
3.4	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	5,81		
3.5	KNR 2-02 1209-0100	Balustrady z pochwytami stalowymi.	m	3,08		
4	400	MALOWANIE	m2	229,23		
4.1	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną (kolory różne), z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m2	226,35		
4.2	KNR 4-01 1212-0201	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników płytowych (kolor ciemny)	m2	2,88		
4.3	KNR 4-01 1212-2801	Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową	m	5,00		
5	500	INSTALACJE CO.	kpl.	3,00		
5.1	KNR 4-02 0516-0400	Przełożenie grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4	kpl.	3,00		
5.2	KNR 4-02 0501-0100	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o średnicy nominalnej 15-20 mm	msc	3,00		
6	600	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	kpl.	20,00		
6.1	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetłkowych z kloszem	szt.	8,00		
6.2	Kal. ind.	Utylizacja opraw i źródeł światła	kpl.	8,00		
6.3	KNNR 5 0502-0200	Analogia - Montaż opraw oświetleniowych LED (oświetlenie boczne)	kpl.	6,00		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
6.4	KNNR 5 0306-0300	Analogia - Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe z płynną regulacją	szt.	1,00		
6.5	KNNR 5 0512-0400	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 1x40 W przelotowe	kpl.	3,00		
6.6	KNNR 5 0512-0600	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W przelotowe	kpl.	2,00		
6.7	KNNR 5 0306-0300	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe	szt.	3,00		
6.8	KNNR 5 0308-0300	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ²	szt.	5,00		
6.9	KNNR 5 0205-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	60,00		
6.10	KNNR 5 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, podłoże - cegła	m	40,00		
6.11	KNNR 5 1208-0100	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	m	40,00		
7	700	WENTYLACJA	kpl.	1,00		
7.1	Kal. ind.	Centrala wentylacyjna wraz z osprzętem	szt.	1,00		
7.2	WKNR W217-01-02-04-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i obwodzie do 1400	m ²	6,12		
7.3	WKNR W217-01-14-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 55% udziału kształtek i do fi 200	m ²	3,65		
7.4	WKNR W217-01-14-03-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 55% udziału kształtek do fi 315	m ²	15,37		
7.5	WKNR W217-01-31-02-05	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 200	szt	4,00		
7.6	WKNR W217-01-44-02-01	Czerpnia dachowa kołowa typ C fi 315	szt	1,00		
7.7	WKNR W217-01-43-01-21	Wyrzutnia dachowa prostokątna typ A 200x315	szt	1,00		
7.8	KNR 217-01-40-02-00	Anemostat stalowy kołowy typ D fi 200 - 2 nawiewne i 2 wywiewne	szt	4,00		
7.9	KNR 216-01-20-08-00	Analogia - Izolacja rurociągów fi ponad 191 wełną mineralną luzem grub 210	m ²	25,14		
8	800	AKUSTYKA I WYPOSAŻENIE	kpl.	1,00		
8.1	Kal. ind.	Kotary tkaniowe okienne (2 szt.) i drzewiane (1 szt.). Montaż na szynach stalowych	szt.	3,00		
8.2	Kal. ind.	Montaż na ścianach i sufitach paneli akustycznych	kpl.	1,00		
8.3	Kal. ind.	Montaż i maskowanie kabli instalacji projekcyjnej	kpl.	1,00		
8.4	Kal. ind.	Instalacja i kalibracja wyposażenia projekcyjnego	kpl.	1,00		
8.5	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż foteli kinowych	szt.	22,00		
8.6	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż klimatyzatora ściennego inweterowego 7 kW	kpl.	1,00		
8.7	Kal. ind.	Wyposażenie przedsionka kinowego (4 krzesła, stolik, szafka, grafiki, oprawy na plakaty, podświetlenie)	kpl.	1,00		
8.8	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż elementów identyfikacji wizualnej - szyld zewnętrzny i tablica repertuarowa B1	kpl.	2,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: